

Ajánlati számunk:

Dátum: 2019.01.29

Készítette: May Attila

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Ajánlatkérő:

Országgyűlés Hivatala

KÖLTSÉGVETÉS

a(z)

Balassi Bálint utcai kazánház villamos elosztó szekrényének és betápláló kábelének részleges cseréje (5 vezetékes kábel)

Készült:

Balassi Bálint utcai kazánház
villamos elosztó szekrényének és
betápláló kábelének részleges
cseréje (5 vezetékes kábel)

Anyagköltség:

17 169 216 Ft

Díjköltség:

2 773 360 Ft

Anyag és díj összesen:

19 942 576 Ft

Áraink az ÁFA összegét nem tartalmazzák !

Árajánlat érvényessége:

Készítette aláírás

Balassi Bálint utcai kazánház villamos elosztó szekrényének és betápláló kábelének részleges cseréje (5 vezetőkes kábel)									
Nr.	Megnevezés	Tipus	Méret/Jel	Menny.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.	Összesen
1	Elosztóberendezések FE jelű SIVACON S4 tipizált főelosztó berendezés, a csatolt elrendezési rajz alapján a meglévő terveknek megfelelően 5 vezetőkes rendszerrel kialakítva	Siemens SIVACON S4	kit	1	15 737 224	584 500	15 737 224	584 500	16 321 724
	3VA11 kompakt 3P 100A 55kA TM120M keretes csatlakozós		db	2					
	3VA11 kompakt 3P 63A 25kA TM240 ATAM keretes csatlakozós		db	1					
	3VA11 kompakt 3P 80A 25kA TM240 ATAM keretes csatlakozós		db	1					
	3VA11 kompakt 3P 160A 25kA TM240 ATAM keretes csatlakozós		db	1					
	3VA22 kompakt 3P 250A 55kA ETU350 LSI csavaros csatlakozós		db	3					
	Segédérintkező AUX 1CO HQ		db	6					
	Kioldásjelző kontaktus TAS 1CO HQ		db	3					
	MX baloldali STL 208..277VAC/DC		db	3					
	Motoros hajtás MO320 frontcsatl. 3VA2 250A-ig 110...230VAC/DC		db	2					
	Fázisválasztó lap 3VA2 250A-ig, 1kit=2db		db	5					
	Kábelbekötő kapocstakaróval 50..240mm2 3VA2-höz 250A-ig, 1kit=3db		db	1					
	Bizt.szakasz. 160A 00 3P:		db	2					
	Bizt.szakasz. 250A 1 3P		db	1					
	NH-BIZT. 500V 00 125A		db	6					
	NH-BIZT. 500V 1 160A		db	3					
	Túlfesz 4P D 230/400V jelzéssel		db	1					
	Túlfesz 4P B-C jelzéssel, varisztorral - TN-S, TT, N-PE 50kA 10/350us		db	2					
	Túlterhelés véd. S2 12,5-50A 7,5-22kW		db	1					
	Túlterhelés véd. S3 25-100A 11-45kW		db	1					
	Motorvédő kapcs. 2,8-4A, S00 méret		db	5					
	Motorvédő kapcs. 11-16A, S0 méret		db	1					
	3RV2 segédérintkező előlapra 1Z+1NY		db	6					
	Feszfigyelő 0,7 / 0,9 x Uc, 1CO, nem állítható		db	1					
	Időrelé 1CO 12-240V AC/ DC multifunkcionális, 1 sec ... 100 Hr		db	1					
	Segédrelé 230V AC 4CO		db	5					
	MK, S00, AC-3: 4kW / 400V, 9A, 3P, 1NO, 230V AC		db	5					
	MK, S0, AC-3: 7,5kW / 400V, 17A, 3P, 1NO+1NC, 230V AC		db	2					
	MK, S0, AC-3: 11kW / 400V, 25A, 3P, 1NO+1NC, 230V AC		db	1					

Segédérintkező, S00 ... S2, homloklapra, 1NO+1NC	db	8					
MK, S3, AC-3: 45kW / 400V, 95A, 3P, 2NO+2NC, 230V AC	db	1					
Y/D, S2, AC-3: 45kW / 400V, 86A, 3P, 230V AC	db	1					
Y/D, S3, AC-3: 55kW / 400V, 115A, 3P, 230V AC	db	1					
Maszkos görgős ki-be kapcs. fekete lakatolható 100A 3P	db	1					
Maszkos görgős ki-be kapcs. fekete lakatolható 16A 3P	db	1					
Maszkos görgős ki-be kapcs. fekete lakatolható 25A 3P	db	1					
1-0-2 kapcsoló 2NO	db	2					
0-1 kapcsoló 1NO	db	3					
Nyomógomb Fekete 1NO	db	1					
Nyomógomb Piros 1NO	db	5					
Nyomógomb Zöld 1NO	db	5					
Jelzőlámpa Piros 230VAC LED-es	db	1					
Jelzőlámpa Sárga 230VAC LED-es	db	8					
Jelzőlámpa Zöld 230VAC LED-es	db	1					
Jelzőlámpa Fehér 230VAC LED-es	db	15					
Kontaktus 1NC	db	4					
Dugalj 1P	db	2					
3KC ATC3100 típ. átkapcsoló automatika, ajtóra szerelhető 171x131x99mm	db	1					
3KC ATC3100 típ. átk-hoz csatlakozó kábel	db	1					
AV 250/5 A, Class 1.0 - 5,0 VA, méret: 2	db	6					
SETRON - 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, 3-fázis, Modbus RTU, kalapsínre	db	1					
SETRON - 7KM PAC3200 multi-műszer, x/5A, 96x96 mm, Ethernet	db	2					
Transzformátor, 1 fázis, 250VA, 230V AC / 24V AC	db	1					
Áramvédő-kapcsoló, 10kA, A típus, 4P, 25A, 30mA	db	1					
FI+LS 16A C 10kA 30mA	db	1					
Kisaut. 2A B 1P 10kA	db	1					
Kisaut. 4A B 1P 10kA	db	3					
Kisaut. 6A B 1P 10kA	db	8					
Kisaut. 10A B 1P 10kA	db	24					
Kisaut. 16A B 1P 10kA	db	6					
Kisaut. 6A B 3P 10kA	db	1					
Kisaut. 10A B 3P 10kA	db	4					
Kisaut. 16A B 3P 10kA	db	1					
Kisaut. 20A B 3P 10kA	db	1					

	Kisaut. 25A B 3P 10kA		db	3					
	Kisaut. 10A B 2P 10kA		db	1					
	Kisaut. 10A C 3P 10kA		db	1					
	Kisaut. 16A C 3P 10kA		db	5					
	Kisaut. 20A C 3P 10kA		db	2					
	Kisaut. 25A C 3P 10kA		db	3					
2	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		klt	1	0	389 250	0	389 250	389 250
3	Meglévő berendezés bontása, betáp és elmenő kábelek ki és bekötése			1	380 000	350 700	380 000	350 700	730 700
4	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.			1	0	467 100	0	467 100	467 100
5	Vakolat helyre állítása, kőműves szakmunka.	előírányzat		1	228 000	292 250	228 000	292 250	520 250
6	Falazat festése.	előírányzat		1	30 400	292 250	30 400	292 250	322 650
	Kábelezés								
7			m	0	0	0			
8	Meglévő kábelek toldása szükség esetén		m	1	760 000	233 800	760 000	233 800	993 800
				0	0	0	0	0	0
	Tartószerkezet								
9				0	0	0			
				0	0	0			
	Egyéb szolgáltatások								
10	Megvalósulási terv készítése 1 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó		klt	1	22 800	38 925	22 800	38 925	61 725
11	Átadási dokumentáció készítése, a tervekkel azonos léptékben 2 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó		klt	1	7 600	77 850	7 600	77 850	85 450
12	Karbantartási és kezelési utasítás készítése		db	1	0	23 355	0	23 355	23 355
13	Kábel jelölő felírások elhelyezés kábeleken 20m-ként(induló és beérkezési pontnál is)		klt	1	3 192	23 380	3 192	23 380	26 572
				0	0	0			
	Egyéb munkálatok								
			klt	1	0	0			
				0	0	0			
Anyagköltség összesen							17 169 216 Ft		
Munkadíj összesen								2 773 360 Ft	
Főösszesen									19 942 576 Ft
Araink az AFA összegét nem tartalmazzák !									